

Odberateľ: Obec Bohúňovo
 Projektant: Stavomat-Ing,Máté Barnabáš
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 22.06.2017

Stavba :Miesto poslednej rozlúčky Bohúňovo

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 odkop1 = 270.000	270,000	m3		0,00	
2	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 odkop1 = 270.000	270,000	m3		0,00	
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 ryha1 = 24.016	24,016	m3		0,00	
4	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm ryha1 = 24.016	24,016	m3		0,00	
5	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 ryha2 = 13.990	13,990	m3		0,00	
6	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm ryha2 = 13.990	13,990	m3		0,00	
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 odkop1+ryha1+ryha2 = 308.006	308,006	m3		0,00	
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku odkop1+ ryha1+ryha2 = 308.006	308,006	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
9	271	21275-2125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 20 = 20.000	20,000	m		0,00	
10	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného vankus1 = 8.024	8,024	m3		0,00	
11	011	27331-4511	Základové dosky z betónu prostého zo síranovzdorného cementu tr. C12/15 zakdos1 = 0.297	0,297	m3		0,00	
12	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie (2,2+0,9)*2*0,1 = 0.620	0,620	m2		0,00	
13	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie (2,2+0,9)*2*0,1 = 0.620	0,620	m2		0,00	
14	011	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505) zakdos1*0,15 = 0.045	0,045	t		0,00	
15	011	27432-2311	Základové pásy zo železobetónu zo síranovzdorného cementu tr. C16/20 zakpas1 = 28.529	28,529	m3		0,00	
16	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie debzpas1 = 28.380	28,380	m2		0,00	
17	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie debzpas1 = 28.380	28,380	m2		0,00	
18	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) 1,22*(14*4+7*4+4*4)/1000 = 0.122	0,122	t		0,00	
19	011	27911-3133	Základový múr hr. do 25 cm z tvárnic strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20 zakmur1 = 3.500	3,500	m2		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	011	27936-1721	Výstuž základových múrov 10425 zakmur1*0,01 = 0.035	0,035	t		0,00	
21	002	28997-0112	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 400g/m2 prisýpaním 14,5*(1,6+0,6)/2+14,5*0,6 = 24.650	24,650	m2		0,00	
22	002	28997-0310	Drenážna fólia Delta Drain hr.12 mm vrátane ukonč.lišty 14,5*(0,6+1,6)/2+14,5*0,6 = 24.650	24,650	m2		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
23	011	31123-8143	Murivo nosné z tehál HELUZ 38 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku na lepidlo (380x247x249) U=0,19 mur38 = 204.795	204,795	m2		0,00	
24	011	31716-1111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm 4*4 = 16.000	16,000	kus		0,00	
25	011	31716-1113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm 4 = 4.000	4,000	kus		0,00	
26	011	31716-1116	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm 4 = 4.000	4,000	kus		0,00	
27	011	31716-1117	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2500 mm 4*2 = 8.000	8,000	kus		0,00	
28	015	32732-4127	Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30 cement síranovzdorný zakpas2 = 24.650	24,650	m3		0,00	
29	015	32735-1211	Debnenie múrov a valov zhotovenie debzas2 = 336.400	336,400	m2		0,00	
30	015	32735-1221	Debnenie múrov a valov odstránenie debzas2 = 336.400	336,400	m2		0,00	
31	015	32736-1016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm 10 505 zakpas2*0,1 = 2.465	2,465	t		0,00	
32	015	32750-1111	Výplň za oporami z kam. drveného a ťaženého vypln1 = 9.570	9,570	m3		0,00	
33	015	32759-1111	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami z ílu 14,5*0,6*0,3 = 2.610	2,610	m3		0,00	
34	MAT	581 2A0105	Íl (jemný zásypový materiál) 2,61 = 2.610	2,610	m3		0,00	
35	011	33032-1310	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20 stlp1 = 0.456	0,456	m3		0,00	
36	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie debstlp1 = 4.224	4,224	m2		0,00	
37	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie debstlp1 = 4.224	4,224	m2		0,00	
38	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) stlp1*0,1 = 0.046	0,046	t		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
39	011	41332-1313	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20 nosnik1 = 0.256	0,256	m3		0,00	
40	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie debnos1 = 1.379	1,379	m2		0,00	
41	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie debnos1 = 1.379	1,379	m2		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
42	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 10 kPa zhotovenie	1,379	m2		0,00	
			podpkn1 = 1.379					
43	011	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 10 kPa odstránenie	1,379	m2		0,00	
			podpkn1 = 1.379					
44	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	0,038	t		0,00	
			nosnik1*0,15 = 0.038					
45	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	3,061	m3		0,00	
			venec1 = 3.061					
46	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	17,660	m2		0,00	
			debven1 = 17.660					
47	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	17,660	m2		0,00	
			debven1 = 17.660					
48	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,275	t		0,00	
			venec1*0,09 = 0.275					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
49	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	23,450	m2		0,00	
			podklad1 = 23.450					
50	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	23,450	m2		0,00	
			podklad1 = 23.450					
51	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	23,450	m2		0,00	
			zamdlaz1 = 23.450					
52	MAT	592 451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	23,450	m2		0,00	
			zamdlaz1 = 23.450					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
53	011	61247-4111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástreš Baumit	16,440	m2		0,00	
			obklker1 = 16.440					
54	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš Baumit	78,131	m2		0,00	
			omsten1-obklker1 = 78.131					
55	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	217,778	m2		0,00	
			omsten1 = 94.571					
			omvon1 = 123.207					
56	011	61598-1132	Obklad vnútorn. a vonkajších stien bet. konštr. do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	9,955	m2		0,00	
			debven1/2+4,5*0,25 = 9.955					
57	011	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 2 mm	73,479	m2		0,00	
			omvon1-obklteh1 = 73.479					
58	011	62246-5112	Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrná	8,560	m2		0,00	
			omsokl1 = 8.560					
59	011	62246-6111	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	123,207	m2		0,00	
			omvon1 = 123.207					
60	011	62246-6136	Omietka vonk. stien BAUMIT ,vápennocem.,MVR Uni, ručné, jadrová hr.1,5 cm	8,560	m2		0,00	
			omsokl1 = 8.560					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
61	011	62247-4101	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí bez prednástreku hladká Baumit MCS35 omvon1 = 123.207	123,207	m2		0,00	
62	011	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm debven1/2 = 8.830 debnos1/2+debnos2/2	8,830	m2		0,00	
63	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm maz1*0,1 = 7.616	7,616	m3		0,00	
64	011	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm maz1*0,11 = 8.378	8,378	m3		0,00	
65	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari maz1*4,4/1000 = 0.335	0,335	t		0,00	
66	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho nasyp1*0,2 = 10.422	10,422	m3		0,00	
67	011	63243-3351	Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm tr. C25/30 tepizol1 = 49.670	49,670	m2		0,00	
68	011	63712-1112	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením okapch1 = 9.300	9,300	m2		0,00	
69	011	64195-2611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou 6 = 6.000	6,000	kus		0,00	
70	011	64195-2741	Osadenie rámov okien drevených 4 m2 s montážnou penou 2 = 2.000	2,000	kus		0,00	
71	011	64195-2851	Osadenie rámov okien drevených 10 m2 s montážnou penou 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	
72	011	64295-2720	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou 2 = 2.000	2,000	kus		0,00	
73	011	64895-1411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm klam6 = 7.510	7,510	m		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
74	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou obrub1+obrub2 = 50.200	50,200	m		0,00	
75	MAT	592 173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25 obrub1*1,01+obrub2*1,1 = 52.097	52,097	kus		0,00	
76	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m les1 = 171.000	171,000	m2		0,00	
77	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031 les1 = 171.000	171,000	m2		0,00	
78	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m les1 = 171.000	171,000	m2		0,00	
79	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m les2*1,2 = 47.412	47,412	m2		0,00	
80	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m les3 = 27.660	27,660	m2		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
81	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	81,788	m2		0,00	
			izolvoda1 = 81.788					
82	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	66,000	kus		0,00	
			66 = 66.000					
83	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	330,667	t		0,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
84	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	81,788	m2		0,00	
			izolvoda1 = 81.788					
85	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,025	t		0,00	
			izolvoda1*0,0003 = 0.025					
86	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	81,788	m2		0,00	
			izolvoda1 = 81.788					
87	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	94,056	m2		0,00	
			izolvoda1*1,15 = 94.056					
88	711	71149-11711	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie vodor.	39,300	m2		0,00	
			zamdlaz1*1,2+okapch1*1,2 = 39.300					
89	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 400g/m2	39,300	m2		0,00	
			zamdlaz1*1,2+okapch1*1,2 = 39.300					
90	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00			0,00	
713 - Izolácie tepelné								
91	713	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	68,872	m2		0,00	
			tepizol2+tepizol3 = 68.872					
92	MAT	631 5D0304	Rohož izolačná Rollrock hr.80 mm	70,249	m2		0,00	
			(tepizol2+tepizol3)*1,02 = 70.249					
93	MAT	631 5D0305	Rohož izolačná Rollrock hr.100 mm	70,249	m2		0,00	
			(tepizol2+tepizol3)*1,02 = 70.249					
94	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	49,670	m2		0,00	
			tepizol1 = 49.670					
95	MAT	283 1B0502	Doska Styrodur 3035 CN 4 hr.40mm 2515x615mm	50,663	m2		0,00	
			tepizol1*1,02 = 50.663					
96	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	49,670	m2		0,00	
			tepizol1 = 49.670					
97	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	68,872	m2		0,00	
			tepizol2+tepizol3 = 68.872					
98	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	
762 - Konštrukcie tesárske								
99	762	76231-1103	Montáž kotevných želiéz	30,000	kus		0,00	
			30 = 30.000					
100	MAT	553 249080R	Kotva pomurnice	30,000	kus		0,00	
			30 = 30.000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
101	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	82,500	m		0,00	
			krov1 = 82.500					
102	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	160,200	m		0,00	
			krov2 = 160.200					
103	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	74,396	m		0,00	
			krov3 = 74.396					
104	MAT	605 151500R	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	5,526	m3		0,00	
			matkrov1 = 5.526					
105	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	122,000	m2		0,00	
			latov1 = 122.000					
106	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	122,000	m2		0,00	
			latov1 = 122.000					
107	MAT	605 171130	Lata SM 2 do 25cm2 x 400-650cm	1,287	m3		0,00	
			matlat1 = 1.287					
108	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	6,813	m3		0,00	
			matkrov1+matlat1 = 6.813					
109	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
110	764	76433-1340	Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 400	16,000	m		0,00	
			klam7 = 16.000					
111	764	76437-23420	Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 340mm	7,510	m		0,00	
			klam6 = 7.510					
112	764	76443-0340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 500	9,000	m		0,00	
			klam5 = 9.000					
113	764	76476-2111	Odkvapový systém MASLEN žľab pododkvapový polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	30,000	m		0,00	
			klam2 = 30.000					
114	764	76476-2121	Odkvapový systém MASLEN žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	12,000	kus		0,00	
			12 = 12.000					
115	764	76476-2131	Odkvapový systém MASLEN spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm	15,000	kus		0,00	
			klam2/2 = 15.000					
116	764	76476-2141	Odkvapový systém MASLEN žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	6,000	kus		0,00	
			klam3 = 6.000					
117	764	76477-1111	Odkvapový systém MASLEN odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	20,000	m		0,00	
			klam4 = 20.000					
118	764	76477-1121	Odkvapový systém MASLEN koleno zvodovej rúry DN 100 mm	12,000	kus		0,00	
			12 = 12.000					
119	764	76477-1131	Odkvapový systém MASLEN výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm	6,000	kus		0,00	
			6 = 6.000					
120	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00	
765 - Krytiny tvrdé								
121	765	76503-3111	Krytina bet. Mediteran ŠTANDARD drážková, červená, strecha jednoduchá na sucho kryt1 = 122.000	122,000	m2		0,00	
122	765	76503-3113	Krytina bet. Mediteran ŠTANDARD drážková, červená, hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami hreben1 = 14.060	14,060	m2		0,00	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0,00			0,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
123	700	766.1-21	Obklad podhládov tatranským profilom hr. 16mm s drev. podkladným roštom podbi1+obloz1 = 113.808	113,808	m2		0,00	
124	766	76612-3520	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m drevsten1+drevsten2 = 23.477	23,477	m2		0,00	
125	MAT	611 1A0529R0	Vstupne steny atypicke celozasklene s dverami dvojkř, zaskl dvojsklo+okna atypicke- material dub drevsten1+drevsten2 = 23.477	23,477	m2		0,00	
126	766	76662-3621	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 1-kríd. do 0,90m2 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	
127	MAT	611 1A0305	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.600 x šír.1000 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	
128	766	76666-9116	Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri mont. komp. dvier 2 = 2.000	2,000	kus		0,00	
129	MAT	549 1A1106	Samozatvárač TS 68 s aret. ramenom hnedý 2 = 2.000	2,000	kus		0,00	
130	766	76669-4112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm 2+2+2+2 = 8.000	8,000	kus		0,00	
131	MAT	611 9A0102	Parapeta vnútorná šír.150 mm klam6 = 7.510	7,510	m		0,00	
132	MAT	611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou 2+2+2+2 = 8.000	8,000	pár		0,00	
133	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
134	771	77107-1111	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - Terranova COL - STANDART (do 500 cm2) dlazker1+dlazker2 = 67.170	67,170	m2		0,00	
135	MAT	597 637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I dlazker2*1,04 = 10.566	10,566	m2		0,00	
136	MAT	597 651031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A dlazker1*1,04 = 59.290	59,290	m2		0,00	
137	771	77147-4114	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm soklker1+soklker2 = 38.160	38,160	m		0,00	
138	MAT	597 637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I soklker2*0,15*1,04 = 1.991	1,991	m2		0,00	
139	MAT	597 651031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A soklker1*0,15*1,04 = 3.962	3,962	m2		0,00	
140	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			0,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
141	771	78144-6633	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 150x150 mm	16,440	m2		0,00	
obklker1 = 16.440								
142	MAT	597 817070	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 l	17,098	m2		0,00	
obklker1*1,04 = 17.098								
143	771	78173-5125	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škar. Ceresit CE33 veľ. 250 x 65 mm	49,728	m2		0,00	
obklteh1 = 49.728								
144	MAT	596 1D0331	Pásik tehlový Terca Etna 240x57x8mm	3 580,416	kus		0,00	
49,728/0,015*1,08 = 3580.416								
145	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			0,00	
782 - Obklady z kameňa								
146	782	78213-1140	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	5,080	m2		0,00	
(2,2+0,9)*2*0,5+2,2*0,9 = 5.080								
147	MAT	583 856090	Doska GOBI black hr.3cm 60x60cm	5,588	m2		0,00	
(2,2+0,9)*2*0,5*1,1+2,2*0,9*1,1 = 5.588								
148	782	78233-1140	Montáž obkl. stĺpov tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	5,080	m2		0,00	
obklkam1 = 5.080								
149	MAT	583 856090	Doska GOBI black hr.3cm 60x60cm	5,588	m2		0,00	
obklkam1*1,1 = 5.588								
150	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
782 - Obklady z kameňa spolu:				0,00			0,00	
783 - Nátery								
151	783	78362-6300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	113,808	m2		0,00	
podbi1+obloz1 = 113.808								
152	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	286,700	m2		0,00	
nater1 = 286.700								
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
153	921	21000-0000R	VC7-155-21M Elektroinštalácia D+M	1,000	sub		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	